

КТ-19,0-12,3-69	<p align="center">УСТРОЙСТВО ПОЛОВ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ ВОРСОВЫХ КОВРОВ И ЛИНОЛЕУМА НА ВОЙЛОЧНОЙ ОСНОВЕ</p>	<p align="center">Разработана трестом "Мосоргстрой"^{х)} с участием ЦНИБ Мосстроя Главмосстроя</p>
<p align="center">Карта трудового процесса строительного производства</p>		<p align="center">Раскрой ковров с прирезкой их по месту</p>
<p>Входит в комплект карт ККТ-19,0-12</p>		<p align="center">Взамен КТ</p>

I. НАЗНАЧЕНИЕ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ

1.1. Карта предназначена для организации труда рабочих при раскрое ворсовых ковров с прирезкой их по месту.

Методы и приемы труда, рекомендуемые в настоящей карте, дают возможность звену из двух облицовщиков за смену раскроить и прирезать по месту ворсовые ковры для пола площадью 285 м².

1.2. Показатели производительности труда

	По карте	По ЕНиР
Выработка на 1 чел-день, м ² полов	142	53
Затраты труда на 100 м ² полов, чел-час	5,6	15,1

II. ИСПОЛНИТЕЛИ, ПРЕДМЕТЫ И ОРУДИЯ ТРУДА

2.1. Исполнители:

облицовщик синтетическими материалами IV разряда (O₁) - 1
 облицовщик " " " III " (O₂) - 1

2.2. Инструменты, приспособления и инвентарь

Наименование, назначение и основные параметры	ГОСТ, № чертежа	Количество, шт.
Нож для раскроя ковров	Чертеж № 1219 треста "Мосоргстрой"	2
Метр стальной складной	ГОСТ 7253-54	2
Линейка стальная	ГОСТ 427-56	2

III. УСЛОВИЯ И ПОДГОТОВКА ПРОЦЕССА

3.1. До раскроя ковров необходимо: отопить помещение, обеспечив в нем температуру не ниже +15°С; просушить основание и все помещение (допустимая влажность воздуха не более 60%); доставить на рабочее место требуемое количество ковров; провести инструктаж облицовщиков о правилах производства работ.

IV. ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА

4.1. Работы по раскрою ковров и прирезке кромок выполняют в следующем порядке: разрезают рулоны на полосы по длине комнат (с подбором рисунка); прирезают полосы ковров к выступающим частям помещения.

^{х)} Москва, Б. Полянка, 51а.

КТ-19,0-12.3-69

4.2. Облицовщики O_1 и O_2 работают в одном или в двух помещениях. В обоих случаях каждый из них выполняет весь комплекс операций.

4.3. График трудового процесса

N п/п	Наименование операции	Время, мин										Продолжительность, мин	Затраты труда, чел.-мин		
		15	30	45	60	75	90	105	120	135	150			165	
1	Раскрой рулонов на полотнища и обмер помещения					O_1	O_2							48	96
2	Прирезка полотнищ по месту												O_1	120	240
Итого на 100 м ² пола														336	

Примечание. В затраты труда включено время на подготовительно-заключительные работы и отдых.


У. ПРИЕМЫ ТРУДА

№ по графику Наименование операций, их продолжительность ^{х)}, исполнители и орудия труда характеристика приемов труда

- 1 РАСКРОЙ РУЛОНОВ НА ПОЛОТНИЩА И ОБМЕР ПОМЕЩЕНИЯ; 48 мин;
 O_1 , O_2 ; НОЖИ, МЕТРЫ

Облицовщики метром обмеряют помещение, раскатывают рулон и отрезают полотнища необходимой длины. При этом они подбирают полотнища по рисунку и направлению ворса

- 2 ПРИРЕЗКА ПОЛОТНИЩ ПО МЕСТУ; 120 мин; O_1 , O_2 ; НОЖИ, ЛИНЕЙКИ



Облицовщики раскладывают полотнища внахлестку по основанию вдоль направления света, выравнивают их и прирезают к выступающим частям

х) На 100 м² пола.

Подготовлена отделом нормативной и проектной документации по организации труда рабочих и отделом научно-технической информации ВНИПИ труда в строительстве Госстроя СССР с участием ЦЕНТС при ВНИПИ труда в строительстве 107078, Москва, Б-78, ул. Новая Басманная, 23. Тел. 267-33-71

Бюро внедрения ЦНИИОМТП

Выпуск № 2416/1У6

Тираж 3000 экз.;

Цена 6 коп.